

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Letnia czytelnia - zielona strefa relaksu i kultury w Bibliotece Miejskiej w Górze
ADRES INWESTYCJI : ul. Mickiewicza 1a; 56 - 200 Góra
INWESTOR : Biblioteka Miejska w Górze
ADRES INWESTORA : ul. Adama Mickiewicza 1a; 56 - 200 Góra

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Paweł Puk (Roboty ogólnobudowlane)
DATA OPRACOWANIA : 07.2026

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Przygotowanie terenu			
1	KNR-W 2-25	Rozebranie istniejącego ogrodzenia z siatki w ramach z kształtowników stalowych mocowanych do słupków prefabrykowanych	m ²		
d.1	0307-04				
	analogia	76,30*1,5	m ²	114,450	
				RAZEM	114,450
2	KNR 4-01	Rozbiórka podmurówki betonowej	m ³		
d.1	0212-01				
	analogia	76,30*0,25*0,12	m ³	2,289	
				RAZEM	2,289
3	KNR 2-01	Przygotowanie terenu - usunięcie krzewów itp.	ha		
d.1	0109-06				
	analogia	316,00/10000	ha	0,032	
				RAZEM	0,032
4	KNR 2-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 66-75 cm)	szt.		
d.1	0103-07				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm)	szt.		
d.1	0105-07				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR 2-01	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem	m ²		
d.1	0111-02				
		316	m ²	316,000	
				RAZEM	316,000
7	KNR 2-01	Wywożenie dłużyc na odległość 15 km	m ³		
d.1	0110-01				
	0110-04				
		4	m ³	4,000	
				RAZEM	4,000
8	KNR 2-01	Wywożenie karpiny i gałęzi na odległość 15 km	mp		
d.1	0110-02				
	0110-05				
	analogia	4	mp	4,000	
				RAZEM	4,000
9	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km wraz z opłatą za utylizację	m ³		
d.1	0108-09				
	0108-10				
		5	m ³	5,000	
				RAZEM	5,000
2		Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu			
10	KNR 2-02	Ogrodzenie z siatki wysokości 1,5 m w ramach stalowych na słupkach stalowych	m		
d.2	1802-02				
	analogia	76,30	m	76,300	
				RAZEM	76,300
11	KNR 2-02	zabetonowanie słupków ogrodzeniowych	m ³		
d.2	0203-01				
	analogia	0,4*0,4*0,8*31	m ³	3,968	
				RAZEM	3,968
12	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm	m ²		
d.2	0101-01				
	0101-02				
		102	m ²	102,000	
				RAZEM	102,000
13	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. I-II	m		
d.2	0401-01				
		151	m	151,000	
				RAZEM	151,000
14	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.2	0407-05				
		151	m	151,000	
				RAZEM	151,000
15	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.2	0104-01				
		102	m ²	102,000	
				RAZEM	102,000
16	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 12 cm	m ²		
d.2	0114-01				
	0114-02				

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		102	m ²	102,000	
				RAZEM	102,000
17	KNR 2-31 d.2 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/16mm- warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm	m ²		
		102	m ²	102,000	
				RAZEM	102,000
18	KNR 2-31 d.2 0202-05 0202-06 analogia	Nawierzchnia z kruszywa dolomit biały - chodnik rozścielany ręcznie - grubość po zagęszczeniu 3 cm	m ²		
		102	m ²	102,000	
				RAZEM	102,000
19	KNR 2-21 d.2 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m ²		
		185	m ²	185,000	
				RAZEM	185,000
20	KNR 2-21 d.2 0302-05	Dostawa i posadzenie drzew klon srebrzysty o obwodzie pnia na wysokości 1,0m conajmniej 10cm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3		Wypożyczenie			
21	analiza indywidualna	Dostawa i montaż pergoli drewnianej o wymiarach 3,0 x 4,0 m. Wzór i kształt zgodny z dokumentacją projektową	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
22	analiza indywidualna	Dostawa i montaż ławki parkowej z oparciem w kolorze naturalnym, nogi w konstrukcji stalowej długość 150cm . Wzór i kształt zgodny z dokumentacją projektową	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
23	analiza indywidualna	Dostawa i montaż ławki parkowej z oparciem w kolorze naturalnym, nogi w konstrukcji stalowej długość 200cm . Wzór i kształt zgodny z dokumentacją projektową	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
24	analiza indywidualna	Dostawa i montaż stołu. Błat z desek drewnianychw kolorze naturalnym nogi stalowe w kolorze czarnym. Szerokość blatu 60cm, długość stołu 200cm. Wzór i kształt zgodny z dokumentacją projektową	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
25	analiza indywidualna	Dostawa i montaż huśtawki. Siedzisko drewniane w kolorze naturalnym, konstrukcja stalowa w koorze czarnym, długość siedziska 180cm. Wzór i kształt zgodny z dokumentacją projektową	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
26	analiza indywidualna	Scena składana - scena 3 x 3m wykonana z podestów scenicznych rozkładana na czas zaplanowanego wydarzenia kulturalnego. Scena wyposażona w schody, wysokość sceny do 50cm, nośność min. 500kg/m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
27	analiza indywidualna	Dostawa i montaż szafki bookcrossing. Wzór i kształt zgodny z dokumentacją projektową	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
28	analiza indywidualna	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej - witaczy. Wzór i kształt zgodny z dokumentacją projektową	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
29	analiza indywidualna	Dostawa i montaż kamery do monitoringu	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
30	analiza indywidualna	Dostawa i montaż leżaków z nadrukiem logo i nazwy ustalone z zamawiającym	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
31	analiza indywidualna	Dostawa zestawu nagłośnieniowego. Wymagania zgodne z dokumentacją projektową.	kpl.		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000